

Devis N° 11 / 14858 Réf. : 13113

Date : 19/04/2011

Adresse de chantier :

 Rue du bois du buis, 126
 1457 Walhain-Saint-Paul

Tél. : Tél. privé:

Tél. Chantier: GSM:

Devis pour cuvelage extérieur par cimentage hydrofuge, installation du système Delta MS et injections de
Travaux 1 delta.

Localisation Pignon et façade arrière.

- Description
- Creusement de la tranchée et remblai.
 - Nettoyage/préparation du support: bouchardage et brossage.
 - Réparation du cimentage ou cimentage complet par application de mortier de cuvelage hydrofugé dans la masse par adjonction de résines suivant prescriptions du CSTC et du fabricant (produit **Hydrobond** et **Hydro +**).
 - Installation du Delta MS (ou Platon): cuvelage imputrescible en polyoléfine alvéolée. Remplacement du drain.
 - ° **Après ouverture s'il s'avère que le drain n'est pas raccordé ou mal raccordé, le prix de son raccordement sera à évaluer en concertation avec le client .**
 - Installation d'un solin ancré en maçonnerie: ouverture du joint d'un trait de disqueuse et insertion du solin.

Type de travail	Quantité	Prix Unitaire	Total
Terrassement :	1 ftt	1.250,00 €	1.250,00 €
Cimentage hydrofuge et Delta :	11 m ²	105,00 €	1.155,00 €
Total htva Travaux 1 :			2.405,00 €

Travaux 2 Injection de résines.

- Description
- FORAGES: **ecartement de 10 cm.** Diamètre: 12 mm. Profondeur finale: 4/5e de l'épaisseur totale du mur. INJECTION: Sous pression de 8 à 12 bars. Produit utilisé: **HYDROTHAN 10éco** (micro-émulsion de résines silanes-siloxanes en phase aqueuse, totalemt inodore et non toxique). Quantité: de 1,5 à 2,5 litres par mètre courant pour une épaisseur de 10 cm. Injection à 2 profondeurs.
 - Cimentage hydrofuge : 2 murs intérieurs entre le salon et le living (différence de niveau), et dans le hall d'entrée.
 - **Les murs à traiter doivent être accessibles pour le début des travaux (escalier à voir sur place).**

Type de travail	Longueur	Epaisseur	Prix Unitaire	Total
Injections de résines :	47,4 m. crt.	35-40 cm	69,00 €	3.270,60 €
Décapage et cimentage hydrofuge :	1		185,00 €	185,00 €
Total htva Travaux 2:				3.455,60 €
Total htva Travaux 1 et 2:				5.860,60 €

Garantie

- Les travaux de cuvelage extérieur sont garantis 10 ans.
- Les travaux d'assèchement par injection sont garantis 30 ans.

Conditions

- Acompte de 30% à payer 10 jours avant notre intervention. Facture à payer par chèque ou virement à la fin des travaux. **Conditions générales au verso. La garantie ne couvre pas la détérioration d'un nouvel enduit appliqué trop rapidement tenant compte qu'il faut minimum 10 mois pour laisser sécher les murs.**

Réalisation: Dates à convenir

Montant du devis : (Prix valables pour une période de six mois)

Prix htva: 5.860,60€ TVA: 6%; Montant TVA: 351,64 €; Montant TVAc: 6212,24 €

En cas d'accord, une copie du devis est à renvoyer datée et signée avec la mention "Lu et approuvé" (pour le recto et le verso).

 Pour accord, le / /
 Le client

 Pour Hydrotec Assainissement sprl,
 Frédéric Van Overschelde